

工事名称 国保小見川総合病院建設事業外構整備工事

工事場所 香取市南原地新田地先

工 期 令和3年12月3日迄

工事費	円
(工事価格	円)
(消費税等相当額	円)

この「設計内訳書」は、入札参加資格者の適正かつ迅速な見積に資するための参考資料であり、建設工事請負契約書第1条の設計図書ではない。

したがって、「設計内訳書」は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分に考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

また、本工事の採用単価等は、法定福利費相当額を反映している。よって、見積り額は必要とする法定福利費相当額を反映したものとすること。

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	国保小見川総合病院建設事業	外構整備工事					
	直接工事費						
	建築工事		1.0	式			
	電気設備工事		1.0	式			
	機械設備工事		1.0	式			
	直接工事費 計						
	共通費						
	共通仮設費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費		1.0	式			
	共通費 計						
	工事価格						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建築工事						
A	外構整備工事		1.0	式			
B	県道整備工事		1.0	式			
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	外構整備工事						
1	外構工事		1.0	式			
2	解体工事		1.0	式			
3	発生材処分		1.0	式			
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	外構工事						
1	舗装工事		1.0	式			
2	排水工事		1.0	式			
3	門扉工事		1.0	式			
4	植栽工事		1.0	式			
5	付属建屋		1.0	式			
6	雑工事		1.0	式			
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	舗装工事						
	構内道路 アスファルト舗装A	表層工 アスファルト舗装 t50	1,406.0	m2			
		プライムコート 上層路盤工					
		再生粒調碎石(RM-40) t150 下層路盤工					
		再生クラッシュラン(RC-40) t190 安定処理(CBR20) H500					
	駐車場 アスファルト舗装B	表層工 アスファルト舗装 t50	8,642.0	m2			
		タックコート 基層工					
		再生アスファルト混合物 t50 プライムコート					
		路盤工 再生クラッシュラン(RC-40) t250					
		安定処理(CBR20) H600					
	消防車対応 アスファルト舗装C	表層工 アスファルト舗装 t50	72.0	m2			
		タックコート 基層工					
		再生アスファルト混合物 t50 プライムコート					
		路盤工 再生クラッシュラン(RC-40) t350					
		安定処理(CBR20) H500					
	インターロッキングブロック舗装	インターロッキング(歩道用) t60 敷砂 t30	1,382.0	m2			

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		路盤工 再生クラッシュラン(RC-40) t100					
	コンクリート舗装	コンクリート t150 (Fc21 S15) 溶接金網 φ6 150×150入	113.0	m2			
		伸縮目地 @3000 (エラストイト t=10)					
		プライムコート 路盤工					
		再生クラッシュラン(RC-40) t150					
	カー舗装	表層工: カー舗装 自然色 t40	259.0	m2			
		基層工 再生アスファルト混合物 t40					
		路盤工 再生クラッシュラン(RC-40) t100					
	砂利敷	切込砕石(C-40)	14.5	m3			
	A 縁石ブロックA	コンクリート縁石ブロックA(標準) W150～170×H200×L600	339.0	m			
		モルタル(1:3) t20 基礎コンクリート(18-8-25)					
		W270×t50 基礎砕石(RC-40)					
		W270×t100					
	A 縁石ブロックA	コンクリート縁石ブロックA(摺付) W150～170×H70～200×L600	2.4	m			
		モルタル(1:3) t20 基礎コンクリート(18-8-25)					
		W270×t50 基礎砕石(RC-40)					
		W270×t100					

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	B 歩車道ﾌﾞﾛｯｸA	両R歩車道ﾌﾞﾛｯｸA (標準ﾀｲﾌﾟ)	174.0	m			
		W150～170×H200×L600 (10本に1個所水抜孔用)					
		モルタル(1:3) ｵ20 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ(18-8-25)					
		W270×ｵ100 基礎砕石(RC-40)					
		W270×ｵ100					
	B 歩車道ﾌﾞﾛｯｸA	両R歩車道ﾌﾞﾛｯｸA (摺付ﾀｲﾌﾟ)	13.2	m			
		W150～170×H70～200×L600 モルタル(1:3) ｵ20					
		基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ(18-8-25) W270×ｵ100					
		基礎砕石(RC-40) W270×ｵ100					
	B 歩車道ﾌﾞﾛｯｸA	ｺﾝｸﾘｰﾄ歩車道ﾌﾞﾛｯｸA (平20ﾀｲﾌﾟ)	281.0	m			
		W163～170×H70×L600 モルタル(1:3) ｵ20					
		基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ(18-8-25) W270×ｵ100					
		基礎砕石(RC-40) W270×ｵ100					
	B(曲面) 歩車道ﾌﾞﾛｯｸA	ｺﾝｸﾘｰﾄ歩車道ﾌﾞﾛｯｸA (平20ﾀｲﾌﾟ) 曲面	73.8	m			
		W163～170×H70×L600 モルタル(1:3) ｵ20					
		基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ(18-8-25) W270×ｵ100					
		基礎砕石(RC-40) W270×ｵ100					
	C 境界ﾌﾞﾛｯｸA	境界ﾌﾞﾛｯｸA 120×120×600	566.0	m			

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		モルタル(1:3) t20 基礎コンクリート(18-8-25)					
		W150×t120 基礎砕石(RC-40)					
		W170×t50					
	D 植樹帯ブロックA	植樹帯ブロックA 120×150×600 片面取	512.0	m			
		モルタル(1:3) t20 基礎コンクリート(18-8-25)					
		W220×t50 基礎砕石(RC-40)					
		W220×t100					
	D(曲面) 植樹帯ブロックA	植樹帯ブロックA 曲面 120×150×600 片面取	9.4	m			
		モルタル(1:3) t20 基礎コンクリート(18-8-25)					
		W220×t50 基礎砕石(RC-40)					
		W220×t100					
	(市道整備)						
	車道舗装(舗装のみ)	表層工 密粒度アスコン t50	31.4	m2			
		プライムコート					
	車道舗装(路盤共)	表層工 アスファルト舗装 t50	429.0	m2			
		プライムコート 上層路盤工					
		再生粒調砕石(RM-30) t150 下層路盤工					
		再生クラッシャー(RC-40) t150					

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	路盤不陸調整	敷き均し手間	461.0	m2			
	鋤取		468.0	m3			
	盛土	根切土	203.0	m3			
	残土	場外搬出	265.0	m3		(発生材に計上)	
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	排水工事						
	暗渠型側溝	車道用 PC既製品 W300×H300 T-25	442.0	m			
		再生砕石(RC-40) t100					
		土工共					
		武井工業所: フリートレンタイプⅤⅡ同等					
	暗渠型側溝	車道用 グレチング 蓋付 PC既製品 W300×H300 T-25	25.0	か所			
		L=2000					
		鋼製グレチング 蓋 W460×L500					
		細目 ノスリップ T-25 1か所					
		再生砕石(RC-40) t100					
		土工共					
		武井工業所: フリートレンタイプⅤⅡ同等					
	暗渠型側溝	乗入用 PC既製品 W300×H300 T-25	14.2	m			
		敷モルタル(1:3) t20					
		基礎コンクリート t100					
		再生砕石(RC-40) t100					
		土工共					
		武井工業所: フリートレンタイプⅤⅡ同等					
	暗渠型側溝	車道用 PC既製品 W300×H400 T-25	163.0	m			
		再生砕石(RC-40) t100					
		土工共					
		武井工業所: フリートレンタイプⅤⅡ同等					
	暗渠型側溝	車道用 グレチング 蓋付 PC既製品 W300×H400 T-25	10.0	か所			

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		L=2000 鋼製グレーチング蓋 W460×L500					
		細目 ンスリップ T-25 1か所 再生砕石(RC-40) t100					
		土工共 武井工業所:					
		フリートレンタイプVⅡ同等					
	消音型側溝	縦断用 PC既製品 W300×H300 T-25	21.4	m			
		コンクリート蓋(車道用) 再生砕石(RC-40) t100					
		土工共 太洋コンクリート工業:					
		FX側溝(縦断タイプ)同等					
	消音型側溝	横断用 PC既製品 W300×H300 T-25	6.0	m			
		鋼製グレーチング蓋 細目 ンスリップ 固定 T-25					
		敷モルタル(1:3) t20 基礎コンクリート t100					
		再生砕石(RC-40) t100 土工共					
		太洋コンクリート工業: FX側溝(横断タイプ)同等					
	埋設排水管	VP管 φ50 (一般) 砂基礎 W300×H100	2.7	m			
		土工共					
	埋設排水管	VP管 φ100 (一般) 砂基礎 W300×H100	49.4	m			
		土工共					
	埋設排水管	VP管 φ150 (一般) 砂基礎 W600×H365	10.9	m			

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		土工共					
	埋設排水管	Vp管 φ200 (補強) 基礎コンクリート W416×H416	17.9	m			
		再生砕石(RC-40) t100 土工共					
	埋設排水管	VP管 φ250 (一般) 砂基礎 W867×H467	9.3	m			
		土工共					
	埋設排水管	VU管 φ300 (一般) 砂基礎 W918×H518	11.7	m			
		土工共					
	埋設排水管	VU管 φ350 (一般) 砂基礎 W970×H620	17.2	m			
		土工共					
	塩ビ樹	VU管 φ200 H1000 鋳鉄蓋共	14.0	か所			
		土工共					
		アロン化成: 塩ビ製小口径雨水マス同等					
	No.1~4・8・9・15・19 集水樹	現場打コンクリート製 400角×H550	8.0	か所			
		鋼製グレーチング 蓋 400角用 細目 ノンスリップ T-14					
		盗難防止鎖付 受枠共 再生砕石(RC-40) t150					
		土工共					
	No.5・6 集水樹	現場打コンクリート製 400角×H600(平均)	2.0	か所			
		鋼製グレーチング 蓋 400角用 細目 ノンスリップ T-25					

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		盗難防止鎖付 受枠共 再生砕石(RC-40) t150					
		土工共					
	No. 11・12・14・16 集水桝	現場打コンクリート製 400角×H613(平均)	4.0	か所			
		鋼製グレーチング 蓋 400角用 細目 ノンスリップ T-2					
		盗難防止鎖付 受枠共 再生砕石(RC-40) t150					
		土工共					
	No. 17・18 集水桝	現場打コンクリート製 450角×H925(平均)	2.0	か所			
		鑄鉄製マンホール蓋 φ450用 角枠タイプ					
		簡易密閉形 T-8 再生砕石(RC-40) t150					
		土工共					
	No. 13 集水桝	現場打コンクリート製 500角×H650	1.0	か所			
		鋼製グレーチング 蓋 500角用 細目 ノンスリップ T-2					
		盗難防止鎖付 受枠共 再生砕石(RC-40) t150					
		土工共					
	No. 7 集水桝	現場打コンクリート製 600角×H650	1.0	か所			
		鋼製グレーチング 蓋 600角用 細目 ノンスリップ T-25					
		盗難防止鎖付 受枠共 再生砕石(RC-40) t150					
		土工共					

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	No. 10 集水桝	現場打コンクリート製 600角×H650	1.0	か所			
		鋼製グレーチング 蓋 600角用 細目 ノンスリップ T-14					
		盗難防止鎖付 受枠共 再生砕石(RC-40) t150					
		土工共					
	No. 21 集水桝	現場打コンクリート製 600角×H930	1.0	か所			
		鋼製グレーチング 蓋 600角用 細目 ノンスリップ T-2					
		盗難防止鎖付 受枠共 再生砕石(RC-40) t150					
		土工共					
	No. 22 集水桝	現場打コンクリート製 700角×H1070	1.0	か所			
		鋼製グレーチング 蓋 700角用 細目 ノンスリップ T-2					
		盗難防止鎖付 受枠共 再生砕石(RC-40) t150					
		土工共					
	(市道整備)						
	暗渠型側溝	500 PC既製品 W500×H500	10.0	m			
		均しモルタル(1:3) t20 基礎コンクリート t100					
		再生砕石(RC-40) t150 土工共					
		武井工業所 フリートレンタイプ F同等					
	暗渠型側溝	500 インバートブロック付 PC既製品 W500×H500	7.5	m			

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		均しモルタル(1:3) t20 基礎コンクリート t100					
		再生砕石(RC-40) t150 土工共					
		武井工業所 フリートレンタイプ F同等					
	集水桝	現場打コンクリート製 600角×H700	2.0	か所			
		鋼製グレーチング 蓋 600角用 細目 ノンスリップ T-25					
		盗難防止鎖付 受枠共 再生砕石(RC-40) t150					
		土工共					
	集水桝	現場打コンクリート製 600角×H800	2.0	か所			
		鋼製グレーチング 蓋 600角用 細目 ノンスリップ T-25					
		盗難防止鎖付 受枠共 再生砕石(RC-40) t150					
		土工共					
	ボックスカルバート	既製品 300×300 T-25 均しモルタル(1:3) t20	7.8	m			
		基礎コンクリート t100 再生砕石(RC-40) t100					
		土工共 花沢建材工業					
		小径ボックスカルバート同等					
	ボックスカルバート	既製品 400×400 T-25 均しモルタル(1:3) t20	8.0	m			
		基礎コンクリート t100 再生砕石(RC-40) t100					
		土工共 花沢建材工業					

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		小径ボックスカルバート同等					
	残土処分	場外搬出	143.0	m3		(発生材に計上)	
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	門扉工事						
	自立壁	W290×H2900×L9000 現場コンクリート打	1.0	か所			
		化粧打放の上、撥水材塗布 土工・地業共					
	残土処分	場外搬出	9.8	m3		(発生材に計上)	
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	植栽工事						
	ケヤキ	H10.0 W4.0 丸太八ツ掛支柱	2.0	本			
	クスノキ	H6.0 C0.7 W2.5 丸太八ツ掛支柱	4.0	本			
	シタレザクラ	H6.0 丸太八ツ掛支柱	1.0	本			
	カツラ	H4.0 C0.21 W1.5 二脚鳥居支柱(添柱付)	9.0	本			
	ケヤキ	H4.0 C0.15 W1.2 二脚鳥居支柱(添柱付)	2.0	本			
	ソメイヨシノ	H4.0 C0.21 W1.8 二脚鳥居支柱(添柱付)	8.0	本			
	イロハモミジ	H3.0 C0.15 W1.2 二脚鳥居支柱(添柱付)	6.0	本			
	ハネズミキ	H3.0 C0.12 W1.0 二脚鳥居支柱(添柱付)	21.0	本			
	イヌマキ	H2.0 W0.5 生垣支柱(2本/m)	96.0	本			
	レッドロビン	H2.0 W0.5 生垣支柱(1本/m)	34.0	本			
	キンモクセイ	H2.0 W0.6 竹八つ掛支柱	3.0	本			
	ユキヤネギ	H1.0 3本立 4本/m2	204.0	株			
	レンギョウ	H1.0 3本立 4本/m2	160.0	株			
	アジサイ	H0.8 3本立 5本/m2	850.0	株			
	アベリア	H0.6 C0.4 4本/m2	840.0	株			
	オオムラサキツツジ	H0.5 C0.5 6本/m2	4,470.0	株			

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ヒラトツツジ	H0.5 C0.5 6本/m2	1,440.0	株			
	ヒペリカムヒデコート	H0.3 C0.2 9本/m2	216.0	株			
	アヤメ	ポット苗 25P/m2	4,100.0	株			
	コウライシバ	目地張り	1,562.0	m2			
	植栽整備基盤	C種 有効土層 50cm	57.2	m2			
	植栽整備基盤	C種 有効土層 60cm	86.3	m2			
	植栽整備基盤	C種 有効土層 80cm	25.1	m2			
	植栽整備基盤	B種 有効土層 20cm	1,596.0	m2			
	客土	黒土	100.0	m3			
	残土	場外搬出	100.0	m3		(発生材に計上)	
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	付属建屋						
1	歩道庇1		1.0	式			
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	歩道庇1						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	土工事		1.0	式			
3	地業工事		1.0	式			
4	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1.0	式			
5	型枠工事		1.0	式			
6	鉄筋工事		1.0	式			
7	鉄骨工事		1.0	式			
8	防水工事		1.0	式			
9	金属工事		1.0	式			
10	塗装工事		1.0	式			
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	遣り方		1.0	式			
	墨出し・現寸型板		1.0	式			
	養生		1.0	式			
	整理清掃後片付け		1.0	式			
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	土工事						
	根切り	つぼ布掘り	38.5	m3			
	床付	つぼ布掘り	30.9	m2			
	埋戻し	根切り土	25.1	m3			
	土工機械運搬費		2.0	往復			
	残土	場外搬出	13.4	m3		(発生材に計上)	
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	地業工事						
	(地盤改良)						
	浅層混合地盤改良	環境対応型 100kg/m3	40.4	m3			
	(碎石地業)						
	碎石地業	再生クラッシュラン 基礎下	3.1	m3			
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	コンクリート工事						
	捨てコンクリート	Fc18N/mm2 S15cm	1.6	m3			
	普通コンクリート	基礎 Fc24N/mm2 S15cm	9.0	m3			
	コンクリート打設手間		1.0	式			
	構造体強度補正		1.0	式			
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	型枠工事						
	普通合板型枠	基礎部	17.1	m2			
	円柱型枠		1.6	m2			
	型枠運搬費	10t車	18.7	m2			
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	鉄筋工事						
	異形棒鋼	SD295A D10	0.002	t			
	異形棒鋼	SD295A D13	0.8	t			
	異形棒鋼	SD295A D16	0.1	t			
	鉄筋加工組立費		0.9	t			
	鉄筋運搬費	10t車	0.9	t			
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	鉄骨工事						
	歩道庇	溶融亜鉛メッキ	1.9	t			
	鉄骨建方	鳶手間	1.9	t			
	柱脚スタットボルト	材工共 φ 16 L=100	40.0	本			
	アンカーボルト取付	M20 L=400	20.0	本			
	ベース下均しモルタル	無収縮モルタル t30 380×380	5.0	か所			
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	防水工事						
	シーリング	変成シリコン系 (MS-2) 15×10 (金属-金属)	44.0	m			
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	金属工事						
	歩道底 ハニカムパネル	アルミ両面板 t2.0 H104 吊タイプ	55.0	m2			
		1液型弾性シリコン接着剤 アルミハニカムコア厚 76μ					
		フッ素樹脂焼付 目地:シリコンガasket HSR					
		2次目地ガasket EPDM-S 接着耐久性試験 80℃、95%					
		1N/mm2負荷7日以上破断しない					
	歩道底 幕板	コ型 W120×H115 糸275 アルミ押出型材	49.0	m			
		取付金物共					
	歩道底 雨樋	W100×H105 糸310 アルミ押出型材	22.0	m			
		取付金物共					
	歩道底 取付ブラケット	スチール 溶融亜鉛メッキ CT-200×97.5×8×12 L150	10.0	か所			
		4-SUS M16×60 六角ボルト・防水キャップ付					
		2-M16×55 H.T.B F8T 取付下地					
		スペーサー:アルミ t12 ブチルシート t1.0 両面張共					
	歩道底 取付ブラケット	スチール 溶融亜鉛メッキ L-100×100×10 L150	2.0	か所			
		4-SUS M16×60 六角ボルト・防水キャップ付					
		2-M16×55 H.T.B F8T 取付下地					

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10	塗装工事						
	歩道底 UE	鉄骨部 溶融亜鉛メッキ面 ポリウレタン樹脂エマル塗	66.5	m2			
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	雑工事						
	床誘導ブロック	二次製品 敷設用 誘導用 300×300×50	187.0	か所			
		エスビック:L判誘導用336同等					
	床誘導ブロック	二次製品 敷設用 警告用 300×300×50	4.0	か所			
		エスビック:L判警告用336同等					
	車止め	2個/組 サイコン工業:NSP-120B同等	139.0	組			
	1本線駐車枠 白線引き	溶融方°イン式 厚1.0 W=150(白)	1,109.0	m			
	2本線駐車枠 白線引き	溶融方°イン式 厚1.0 W=100(白)	2,342.0	m			
	車道(中央線) 白線引き	溶融方°イン式 厚1.0 W=150(白)	140.0	m			
	白線引き	溶融方°イン式 厚1.0 一時停止線 W450×L3000(白)	11.0	か所			
	白線引き	溶融方°イン式 厚1.0 一時停止線 W450×L5000(白)	1.0	か所			
	白線引き	溶融方°イン式 厚1.0 横断歩道 W3000×L7000 W=450(白)	3.0	か所			
	白線引き	溶融方°イン式 厚1.0 横断歩道 W3000×L6000 W=450(白)	1.0	か所			
	白線引き	溶融方°イン式 厚1.0 横断歩道 W3000×L5000 W=450(白)	2.0	か所			

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	白線引き	溶融方 [°] イント式 厚1.0 横断歩道 W2000×L6000	1.0	か所			
		W=450(白)					
	白線引き	溶融方 [°] イント式 厚1.0 身障者マーク W2000×L2000	12.0	か所			
	身障者用 白線引き	溶融方 [°] イント式 厚1.0 ゼブラゾーン W1000×L5000	13.0	か所			
		W=150(白)					
	西側出入口 白線引き	溶融方 [°] イント式 厚1.0 ゼブラゾーン W11000×L1500	1.0	か所			
		W=300(白)					
	西側出入口 白線引き	溶融方 [°] イント式 厚1.0 ゼブラゾーン W10000×L1000	1.0	か所			
		W=300(白)					
	西側ロータリー 白線引き	溶融方 [°] イント式 厚1.0 ゼブラゾーン W8000×L11500	1.0	か所			
		W=300(白)					
	白線引き	溶融方 [°] イント式 厚1.0 『消防活動用空地』文字	1.0	か所			
		周囲 ゼブラゾーン W12000×L6000					
		W=300(黄)					
	白線引き	溶融方 [°] イント式 厚1.0 『止まれ』文字	2.0	か所			
		W800×L9200					
	白線引き	『止まれ』文字 W900×L1800	2.0	か所			
		1文字600×1800 3文字					

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	白線引き	『進入禁止』文字 W5800×L1500	1.0	か所			
		1文字1000×1500 4文字					
	白線引き	『救急』文字 W1000×L3600	5.0	か所			
		1文字1000×1500 2文字					
	白線引き	溶融方 [°] イ ^ト 式 厚1.0 『バス』文字	1.0	か所			
		W2000×L7500					
	白線引き	溶融方 [°] イ ^ト 式 厚1.0 直線矢印 W1000×L3000	12.0	か所			
		W=150(白)					
	白線引き	溶融方 [°] イ ^ト 式 厚1.0 右折矢印 W1000×L3000	7.0	か所			
		W=150(白)					
	白線引き	溶融方 [°] イ ^ト 式 厚1.0 左折矢印 W1000×L3000	1.0	か所			
		W=150(白)					
	白線引き	溶融方 [°] イ ^ト 式 厚1.0 直線右折矢印 W1000×L3000	1.0	か所			
		W=150(白)					
	白線引き	溶融方 [°] イ ^ト 式 厚1.0 直線左折矢印 W1000×L3000	1.0	か所			
		W=150(白)					
	駐輪場1 駐輪場屋根	W12094×D2200 屋根材 ポリカーボネート	2.0	か所			
		サ ^ン 柱+標準柱 連棟(60+30×2型)タイプ [°]					

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		アーキラインサイクルボート: AR-A型(1500N/m2)同等					
	駐輪場2 駐輪場屋根	W6094×D2200 屋根材 ポリカーボネート	1.0	か所			
		サイン柱+標準柱 基本(60型)タイプ					
		アーキラインサイクルボート: AR-A型(1500N/m2)同等					
	駐車場 サークルベンチ	φ3000×D450×H408 座板:ジヤラ t30	4.0	か所			
		カナ・ペーパーがけの上 木材保護着色塗料					
		(マホニー)塗装仕上 フレーム:40ASGP					
		電気亜鉛メッキ処理の上 ポリエステル粉体塗装					
		(ダークグレー)仕上 脚部:アルミ押出化粧材					
		アルマイト(シャンパンシルバー)仕上 中村製作所:					
		MBJ-C15RKset同等					
	ガードパイプ	H750 ヒーム φ40 3本	113.0	m			
		支柱 φ75 @2000					
	ガードパイプ基礎	RC製 300×300×H400	57.0	か所			
	庇2 ハニカムパネル	アルミ両面板 t2.0 H104 吊タイプ	47.5	m2			
		1液型弾性シリコン接着剤 アルミハニカムコア厚 76μ					
		フッ素樹脂焼付 目地:シリコンガスケット HSR					

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		2次目地が ^ス ケット EPDM-S 接着耐久性試験 80℃、95%					
		1N/mm2負荷7日以上破断しない					
	底2 幕板	コ型 W120×H115 糸275 アルミ押出型材	19.9	m			
		取付金物共					
	底2 雨樋	W100×H105 糸310 アルミ押出型材	12.0	m			
		取付金物共					
	底2 取付ブラケット	スチール 溶融亜鉛メッキ CT-200×97.5×8×12 L150	10.0	か所			
		4-SUS M16×60 六角ボルト・防水キャップ付					
		2-M16×55 H. T. B F8T 取付下地					
		スペーサー:アルミ t12 ブチルシート t1.0 両面張共					
	底2 取付ブラケット	スチール 溶融亜鉛メッキ L-100×100×10 L150	4.0	か所			
		4-SUS M16×60 六角ボルト・防水キャップ付					
		2-M16×55 H. T. B F8T 取付下地					
		スペーサー:アルミ t12 ブチルシート t1.0 両面張共					
	底2 外壁取合 水切	W50×H30 糸80 アルミPL-2.0	12.0	m			
	底2 落し口	アルミ 塀型 φ75	2.0	か所		(上記に含む)	
		金属樋用					
	底2 ステンレス防塵網	φ75用 材質:CP(屋上用)同等	2.0	か所		(上記に含む)	

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	シーリング	変成シリコン系 (MS-2) 15×10	24.0	m			
		(金属-金属)					
	シーリング	変成シリコン系 (MS-2) 15×10	12.0	m			
		(金属-セメント板)					
	(市道整備)						
	ガードレール設置	ヒーム 350×50×2.3×4330 支柱 φ114.3×4.5	11.1	m			
		ガードレール (Gr-C-4E) 土中用					
	(外構整備工事)						
	0-01 院名名称自立サイン	自立 W3600×D200×H2400	1.0	か所			
		本体:SUS板金仕上/焼付塗装仕上 文字:SUS/HL仕上 t5 切文字貼					
		脚部:タイルノックメタリックシート貼+白タイル貼 照明:LEDスポットアップ照明					
	0-02 救急・時間外 INサイン	自立 W1200×D200×H2400	1.0	か所			
		本体:SUS板金仕上/焼付塗装仕上 押し縁:SUS角パイプ/焼付塗装仕上					
		脚部:タイルノックメタリックシート2色貼分 表示面:アクリルt5+塩ビシート抜文字					
		照明:LED内照式					
	0-03 誘導サイン(駐車場/バス/タクシー等)	自立 W750×D100×H1800	4.0	か所			

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		本体:SUS板金仕上/焼付塗装仕上 脚部:タイルノックメタリックシート2色貼分					
		表示面:塩ビシート切文字貼					
0-04	駐車場サイン	自立 W600×D100×H1800	5.0	か所			
		本体:SUS板金仕上/焼付塗装仕上 脚部:タイルノックメタリックシート2色貼分					
		表示面:塩ビシート切文字貼					
0-05	タクシー/駐輪場サイン	自立 W450×D100×H1800	2.0	か所			
		本体:SUS板金仕上/焼付塗装仕上 脚部:タイルノックメタリックシート2色貼分					
		表示面:塩ビシート切文字貼					
0-06	バス乗場サイン	自立 W450×D100×H2500	1.0	か所			
		本体:SUS板金仕上/焼付塗装仕上 脚部:タイルノックメタリックシート2色貼分					
		表示面:塩ビシート切文字貼 バス時刻表:SUSフレーム+透明塩ビ t1					
0-07	診療案内サイン	自立 W1200×D100×H2400	1.0	か所			
		本体:SUS板金仕上/焼付塗装仕上 脚部:タイルノックメタリックシート2色貼分					
		表示面:塩ビシート切文字貼					
0-08	駐輪場サイン	壁面付 サインパネル t1.5	4.0	か所			
		表示:塩ビシート貼					
0-09	救急・時間外 出入口サイン	自立 W9000/4500×H2500/350	1.0	か所			
		フレーム:アルミFFシート用押出フレーム 本体:FFシート/3M:パナグラフフィックス750NF同等					

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	解体工事						
1	撤去工事		1.0	式			
2	発生材		1.0	式			
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	撤去工事						
	砂利敷撤去	t150 撤去のみ	3,626.0	m2			
	トラロープ 撤去	撤去のみ	1,285.0	m			
	(仮舗装撤去)						
	碎石敷撤去	再生クラッシュラン(RC-40) t150 撤去のみ	169.0	m2			
	仮舗装撤去	再生アスファルト混合物 t50 プライムコート	87.5	m2			
		路盤工 再生クラッシュラン(RC-40) t150					
		撤去のみ					
	スロープ 部 仮舗装撤去	アスファルト舗装B 表層工	63.4	m2			
		アスファルト舗装 t50 タックコート					
		基層工 再生アスファルト混合物 t50					
		プライムコート 路盤工					
		再生クラッシュラン(RC-40) t250 撤去のみ					
	コンクリート舗装撤去	コンクリート t150 再生クラッシュラン(RC-40) t150	140.0	m2			
		溶接金網 φ6-150×150					

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(市道整備)						
	舗装カッター工		223.0	m			
	車道舗装(舗装のみ)撤去	密粒度アスコン t50	37.2	m2			
	車道舗装(路盤共)撤去	密粒度アスコン t50 上層路盤工:	417.0	m2			
		粒調碎石(M-30) t150 下層路盤工:					
		再生クラッシャーラン(RC-40) t150					
	U500撤去	PC二次製品	17.1	m			
	ボックスカルバート撤去		4.0	m			
	ガードレール撤去	ヒーム 350×50×2.3×4330 支柱 φ114.3×4.5	11.0	m			
		ガードレール(Gr-C-4E)土中用					
	ガードレール撤去(袖ヒームのみ)	処分用	2.0	か所			
	ガードレール撤去(袖ヒームのみ)	取り外し・再利用	2.0	か所			
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	発生材						
	発生材積込	砕石	628.0	m3			
	発生材積込	混合廃棄物(トラロープ)	1.5	m3			
	発生材積込	アスファルト塊	33.5	m3			
	発生材積込	コンクリート塊	21.0	m3			
	発生材積込	コンクリート二次製品	3.3	m3			
	発生材積込	金属くず	0.5	t			
	発生材運搬	砕石 香取市上小堀1519/4.9km	628.0	m3			
	発生材運搬	混合廃棄物(トラロープ) 成田市所/16.3km	1.5	m3			
	発生材運搬	アスファルト塊 香取市上小堀1519/4.9km	33.5	m3			
	発生材運搬	コンクリート塊 香取市上小堀1519/4.9km	21.0	m3			
	発生材運搬	コンクリート二次製品 香取市上小堀1519/4.9km	3.3	m3			
	発生材運搬	金属くず 成田市所/16.3km	3.9	m3			
	舗装工事 発生材運搬	残土 20km程度	265.0	m3			
	排水工事 発生材運搬	残土 20km程度	131.0	m3			
	門堀工事 発生材運搬	残土 20km程度	9.8	m3			

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	植栽工事 発生材運搬	残土 20km程度	100.0	m3			
	歩道底1 発生材運搬	残土 20km程度	13.4	m3			
	雑工事 発生材運搬	残土 20km程度	37.1	m3			
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	発生材処分						
	発生材処分	砕石地業 香取市上小堀1519/4.9km	628.0	m3			
	発生材処分	トラロープ 成田市所/16.3km	1,285.0	m			
	発生材処分	アスコン 香取市上小堀1519/4.9km	10.7	m3			
	発生材処分	コンクリート 香取市上小堀1519/4.9km	21.0	m3			
	発生材処分	コンクリート二次製品 香取市上小堀1519/4.9km	3.3	m3			
	発生材処分	金属くず 成田市所/16.3km	0.5	t			
	舗装工事 発生材処分	残土	265.0	m3			
	排水工事 発生材処分	残土	131.0	m3			
	門塀工事 発生材処分	残土	9.8	m3			
	植栽工事 発生材処分	残土	100.0	m3			
	歩道底1 発生材処分	残土	13.4	m3			
	雑工事 発生材処分	残土	37.1	m3			
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	県道整備工事						
1	外構工事		1.0	式			
2	発生材処分		1.0	式			
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	外構工事						
1	撤去工事		1.0	式			
2	舗装工事		1.0	式			
3	雑工事		1.0	式			
4	発生材		1.0	式			
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	撤去工事						
	A 歩車道ブロック撤去	C種 基礎共	18.2	m			
	B 歩車道ブロック撤去	C種 ブロックのみ	35.0	m			
	舗装カッター	t50	18.2	m			
	C 路面表示除去	ドット 白 30cm (L15換算)	64.0	m			
	D 門型カルバート撤去	H1200×B2100 基礎共	14.6	m			
	E コンクリート舗装撤去	コンクリート t150 路盤 t150	28.1	m2			
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	舗装工事						
	① 歩車道ブロック	C種 切下型 基礎共 200/155×120×600	17.0	m			
		(FD-C) 敷モルタル(1:3)					
		W200×t10 基礎コンクリート 18-8-25					
		W600×t210 基礎砕石(RC-40)					
		W600×t100 地業共					
	① 歩車道ブロック	C種 摺付型 基礎共 200/150×120～300×600	1.2	m			
		(FT-C) 敷モルタル(1:3)					
		W200×t10 基礎コンクリート 18-8-25					
		W600×t210 基礎砕石(RC-40)					
		W600×t100 地業共					
	② 歩車道ブロック	C種 標準型 ブロックのみ 200/155×300×600	34.4	m			
		(FS-C) 敷モルタル(1:3)					
		W200×t10					
	② 歩車道ブロック	C種 摺付型 ブロックのみ 200/155×120～300×600	0.6	m			
		(FT-C) 敷モルタル(1:3)					
		W200×t10					

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	③ 境界ﾌﾞﾛｯｸA	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 120×120×600	56.8	m			
		敷ﾓﾙﾀﾙ(1:3) W120×t20					
		基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 W150×t120					
		基礎砕石(RC-40) W170×t50					
		土工共					
	④ 歩道舗装	乗入 密粒 表層工 密粒度ｱｽｺﾝ	35.9	m2			
		t50 ﾀｯｸｺｰﾄ					
		基層工 粗粒度ｱｽｺﾝ t50					
		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 路盤工 基礎砕石(RC-40)					
		t300 鋤取別計上					
	⑤ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ上部 歩道舗装	乗入 密粒 ｶｰｰ舗装 表層工 密粒度ｱｽｺﾝ	34.0	m2			
		(ｶｰｰ ﾍﾞﾝｶﾞﾗ RPN-301同等) t50					
		ﾀｯｸｺｰﾄ 基層工 粗粒度ｱｽｺﾝ					
		t50 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ					
		路盤工 基礎砕石(RC-40) t80					
	⑥ 歩道舗装	一般 浸透 舗装工 透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ	103.0	m2			
		t40 路盤工 基礎砕石(RC-40)					
		t100 ﾌｨﾙﾀｰ層 敷砂					

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		t50 鋤取別計上					
	鋤取		33.8	m3			
	根切		11.1	m3			
	床付		9.7	m2			
	埋戻し	根切土	9.4	m3			
	残土処分		35.5	m3		(残土処分に計上)	
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	雑工事						
	⑦ 路面表示	車道外側線 実践 白 15cm	71.0	m			
	⑧ ポストコーン	H=800 (着脱1本脚) 橙	27.0	基			
	⑨ ボックスカルバート	H1000×B2100 T-245 協会型	14.6	m			
		オスマスフラット 連結金具付 n=8 頂板開口、差し筋付					
	根切		44.8	m3			
	床付		38.8	m2			
	埋戻し		22.4	m3			
	残土処分		22.4	m3		(残土処分に計上)	
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	発生材						
	発生材積込	コンクリート	29.7	m3			
	発生材積込	砕石	12.8	m3			
	発生材運搬	コンクリート 香取市上小堀1519/4.9km	29.7	m3			
	発生材運搬	砕石 香取市上小堀1519/4.9km	12.8	m3			
	舗装工事 発生材運搬	残土 20km程度	35.5	m3			
	雑工事 発生材運搬	残土 20km程度	22.4	m3			
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	発生材処分						
	発生材処分	コンクリート 香取市上小堀1519/4.9km	29.7	m3			
	発生材処分	砕石地業 香取市上小堀1519/4.9km	12.8	m3			
	舗装工事 発生材処分	残土	35.5	m3			
	雑工事 発生材処分	残土	22.4	m3			
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	国保小見川総合病院建設事業	外構整備工事					
	電気設備工事		1.0	式			

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	外構工事						
1	構内配電線路設備						
1-1	電力幹線設備		1.0	式			
1-2	外灯設備		1.0	式			
2	構内通信線路設備						
2-1	監視カメラ設備		1.0	式			
	合計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E-1-1	電力幹線設備						
	電灯分電盤	OL-1	1.0	面			
	電線	EM-IE 5.5mm2 管内	5.0	m			
	ケーブル	EM-CET 14mm2 管内	15.0	m			
	ケーブル	EM-CET 38mm2 管内	15.0	m			
	硬質ビニル電線管 (VE)	VE 16	5.0	m			
	波付硬質ポリエチレン管 (FEP)	FEP-50	10.0	m			
	波付硬質ポリエチレン管 (FEP)	FEP-65	10.0	m			
	波付硬質ポリエチレン管 (FEP)	FEP-100	10.0	m			
	地中埋設標	コンクリート製	2.0	個			
	埋設標識シート	幅150mm シングル	8.0	m			
	根切り	機械 バックホウ0.13m3	3.0	m3			
	埋戻し	機械 バックホウ0.13m3	3.0	m3			
	ハンドホール用既製ブロック	R2K-60 H2-9	2.0	か所			
	打込式接地棒 (連結)	14mm φ × 1500 × 2 2連 リード端子含む	1.0	か所			
	ケーブル直線接続	EM-CET 14mm2	1.0	か所			
	ケーブル直線接続	EM-CET 38mm2	1.0	か所			
	小 計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E-1-2	外灯設備						
	照明器具	OA6	13.0	台			
	照明器具	OB51	14.0	台			
	照明器具	OC9	2.0	台			
	照明器具	OD5	3.0	台			
	照明器具取付工事	駐輪場底	20.0	台			
	ケーブル	EM-CE 5.5mm2 -3C 管内	13.0	m			
	ケーブル	EM-CE 5.5mm2 -3C FEP管内	1,591.0	m			
	ケーブル	EM-CE 14mm2 -3C FEP管内	534.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6mm -2C ころがし	24.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6mm -3C PF管内	8.0	m			
	電 線 管	GP-28 露出	13.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-22 隠蔽	8.0	m			
	波付硬質ポリエチレン管(FEP)	FEP-30	521.0	m			
	波付硬質ポリエチレン管(FEP)	FEP-50	1,100.0	m			
	アウトレットボックス	四角中浅	1.0	個			
	プルボックス	SS150×150×100 WP-SUS	6.0	個			
	防水スイッチ	1P15A×1	1.0	個			

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	地中埋設標	コンクリート製	14.0	個			
	埋設標識シート	幅150mm シングル	948.0	m			
	根切り	機械 バックホウ0.13m3	317.0	m3			
	埋戻し	機械 バックホウ0.13m3	317.0	m3			
	屋外灯基礎	300×300×500 現場打ち(機械)	13.0	基			
	屋外灯基礎	600×600×1300 現場打ち(機械)	14.0	基			
	ハンドホール用既製ブロック	R2K-60 H1-9	3.0	か所			
	ハンドホール用既製ブロック	R2K-60 H2-9	6.0	か所			
	ハンドホール用既製ブロック	化粧蓋付 H2-9	5.0	か所			
	塗装工事	電線管 28	13.0	m			
	プレハブ接続分岐材	EM-CE 14mm2/3C - 14mm2/3C - 14mm2/3C	2.0	か所			
	プレハブ接続分岐材	EM-CE 14mm2/3C - 14mm2/3C - 5.5mm2/3C	9.0	か所			
	プレハブ接続分岐材	EM-CE 14mm2/3C - 5.5mm2/3C - 5.5mm2/3C	1.0	か所			
	プレハブ接続分岐材	EM-CE 5.5mm2/3C - 5.5mm2/3C - 5.5mm2/3C	9.0	か所			
	小 計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E-2-1	監視カメラ設備						
	ITV架		1.0	台			
	屋外HUB収容盤	SUS製 指定色塗装 (屋外分電盤と併設)	1.0	面			
	屋外全方位ネットワークカメラ詳細	カメラポール取付	2.0	台			
	PoE延長装置	(カメラポール取付) 指定色塗装	2.0	台			
	43型液晶モニター	壁掛型	1.0	台			
	機器取付工事費		1.0	式			
	総合調整費		1.0	式			
	既存機器調整費		1.0	式			
	雑材消耗品費		1.0	式			
	機器梱包運搬費		1.0	式			
	ケーブル	EM-CEE 2mm2-3C PF管内	10.0	m			
	EM-UTPケーブル 0.5mm	カテゴリー6 4P PF管内	14.0	m			
	テレビジョン受信用同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	63.0	m			
	テレビジョン受信用同軸ケーブル	EM-S-5C-FB PF管内	38.0	m			
	テレビジョン受信用同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP管内	271.0	m			
	電線管	EP-25 隠蔽	2.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-16 隠蔽	14.0	m			

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合成樹脂製可とう電線管	PF-22 隠蔽	48.0	m			
	波付硬質ポリエチレン管 (FEP)	FEP-30	125.0	m			
	波付硬質ポリエチレン管 (FEP)	FEP-50	36.0	m			
	露出コンセント	2P15A×2 125V	3.0	個			
	防火区画貫通処理 金属管用	25	1.0	か所			
	埋設標識シート	幅150mm シングル	8.0	m			
	根切り	機械 バックホウ0.13m3	2.0	m3			
	埋戻し	機械 バックホウ0.13m3	2.0	m3			
	屋外灯基礎	600×600×1300 現場打ち(機械)	2.0	基			
	既設配管接続	FEP-30	1.0	か所			
	小 計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	国保小見川総合病院建設事業	外構整備工事					
	機械設備工事		1.0	式			

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	外構工事						
1	屋外給水設備		1.0	式			
2	屋外排水設備		1.0	式			
	合計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-1	屋外給水設備						
	水栓類						
	キー付散水栓		6.0	個			
	ドーム式散水栓ボックス	SUS製、鍵付き	6.0	個			
	給水管						
	水道配水用ポリエチレン管	PE 土中 20A	190.0	m			
		PE 土中 25A	195.0	m			
	弁類						
	仕切弁(青銅製)	JIS5K 20A	6.0	個			
		JIS5K 25A	1.0	個			
	バルブボックス(弁柵)	25A以下 現場打ち	7.0	個			
	地中埋設標	コンクリート製	12.0	個			
	埋設表示テープ		385.0	m			
	土工事		1.0	式			
	小計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-2	屋外排水設備						
	マンホール側塊 取付	900φ×300H	3.0	箇所			
	マンホール側塊 取付	900φ×600H	3.0	箇所			
	既存公設柵インバート 改修		1.0	式			
	既存公設柵流入管 撤去・補修	不使用配管撤去	1.0	式			
	土工事		1.0	式			
	発生材処分		1.0	式			
	小計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	共通費						
A	共通仮設費		1.0	式			
B	現場管理費		1.0	式			
C	一般管理費		1.0	式			
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	率共通仮設費						
	率共通仮設費		1.0	式			
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	積上共通仮設費						
	(フェース ¹)						
	仮囲い	アトフラットパネル H3.0m 存置5.5ヶ月	76.8	m			
	仮囲い	ガードフェンス H1.8m 存置5.5ヶ月	266.0	m			
	仮囲い	ガードフェンス H1.8m 存置5.5ヶ月	87.0	m			
		(払い費はフェース ² に含む)					
	フェンスシート	ガードフェンス面	353.0	m			
	パネルゲート	W9.0m×H4.5m 存置5.5ヶ月	2.0	か所			
	交通誘導員	存置5.5ヶ月	2.0	人			
	横矢板引抜き		282.0	m2			
	(フェース ²)						
	仮囲い	ガードフェンス H1.8m 存置3.5ヶ月	281.0	m			
	仮囲い	ガードフェンス H1.8m 存置3.5ヶ月	87.0	m			
		(掛け費はフェース ¹ に含む)					
	フェンスシート	ガードフェンス面	368.0	m			
	パネルゲート	W9.0m×H4.5m 存置3.5ヶ月	2.0	か所			
	交通誘導員	存置3.5ヶ月	2.0	人			

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	現場管理費						
	現場管理費		1.0	式			
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C	一般管理費						
	一般管理費		1.0	式			
	計						